C I T T À D I L E N D I N A R A
P r o v i n c i a d i R o v i g o

AREA TECNICA - SERVIZIO 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 94/2021

OGGETTO: Rifacimento e adeguamento dei servizi igienico-sanitari della Palestra della scuola media A.Mario di Lendinara per ottemperare alle "Misure igienico-sanitarie contenimento rischio Covid-19": Impegno e affidamento

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, e per gli effetti previsti dagli artt.183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRAGIOTO ANGELO

SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

Sub impegno di spesa su impegno n. 1247 di € 39.752,10 sul capitolo 1117 art. 1 del bilancio 2021

CIG N. Z6E3122FFF
CUP N. I71E17000290006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO - CONTABILITA'
Lucchiari rag. Lorenzo

Lendinara, _____

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 447 del 25-03-2021

Il Responsabile di Servizio

Premesso che:

- con decreto sindacale, del 15-10-2020 (prot. com. 24841 del 16-10-2020) è stato nominato il geom. Bragito Angelo come Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l'opera pubblica: *Rifacimento e adeguamento dei servizi igienico-sanitari della palestra scolastica della scuola media A. Mario;*
- Rilevato che la Regione Veneto con atto di Giunta Regionale n. 341 del 22.03.2017 ha approvato nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie (L.R. n. 59/1999);
- con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 21-04-2017 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo delle opere di *"Rifacimento e adeguamento dei servizi igienico-sanitari della palestra scolastica della scuola media A. Mario"*, redatto in data 21.04.2017 dal tecnico comunale geom. Angelo Bragioto, con un quadro economico di complessivi € 67.262,80, di cui € 50.000,00 per lavori ed € 17.262,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 21-04-2017 è stato dato atto che il finanziamento dell'opera di € 67.262,80 è proposto come segue;
    - per € 38.500,00, a carico del finanziamento regionale;
    - per € 28.762,80, a carico dell'ente attuatore, comune di Lendinara
- Atteso che la spesa complessiva dell'opera pubblica ammonta a € 67.262,80, così distinta:
    - € 12.674,00 per opere da serramentista compreso oneri per la sicurezza,
    - € 37.326,00 per opere escluse le serramentistiche, compreso oneri per la sicurezza,
    - € 17.262,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- In data 01.10.2020 è stato sottoscritto convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il beneficiario dei contributi regionali per la realizzazione dell'opera in oggetto, con il relativo allegato cronoprogramma della spesa indicante la rendicontazione del contributo nell'anno finanziario 2021
- con Determinazione del R.S.T - 2° Servizio n**.** 1365 del 19.10.2020 **è** stata approvata la stipula del contratto con lo studio dell'Ing. Massimo Bordin, inerente l'incarico per il *"Servizio di aggiornamento progettazione esecutiva, D.L., contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori";*
- che con Delibera Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 15/12/2020 è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo delle opere di "Rifacimento e adeguamento dei servizi igienico-sanitari della palestra scolastica della scuola media A. Mario", redatto dall'Ing. Massimo Bordin e di protocollo comunale n. 28053 del 19.11.2020 nel quale sono stati distinti i lavori come segue:
    - € 12.674,00 per opere da serramentista compreso oneri per la sicurezza,
    - € 37.326,00 per opere escluse le serramentistiche, compreso oneri per la sicurezza,
    - € 17.262,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione
- è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP), I71E17000290006, come prescritto dall'art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003;

Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 2016 del 1° marzo 2018;

Ritenuto di procedere secondo la legge n. 120/2020 "*misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ,* in sintesi, secondo l'Art. 1 al punto *"… in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50…, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021..."* e sempre secondo Art. 1 comma 2 a*) "… affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 €…".*

Visto l'art. 3, del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, che individua le varie casistiche di applicazione, ritenuto inoltre di procedere secondo l'art. 12 "*Acquisti tramite MEPA*", acquisti a trattativa diretta con ditta esterna;

Considerato che a seguito di consultazione del MEPA di Consip si è accertato che il bene e/o servizio è disponibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (www.acquistinretepa.it) e che, pertanto, deve essere acquistato tramite tale strumento;

Dato atto è stata formulata, su piattaforma MEPA, una Trattativa Diretta con la ditta SCOLARO IMPIANTI di Scolaro Guido con sede in via L. Da Vinci, 23/c – 45021 Badia Polesine (RO) CF. SCLGDU70T05E522P P.I. 01091550291 la quale ha presentato, in modalità telematica, l'offerta completa dell'allegato N (Lista delle lavorazioni e forniture) che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

TD1644161_Offerta_SCOLARO_GUIDO_ID994075 - prot. com. n° 7605 del 25-03-2021;

Offerta		€ 35.138,27
Costi della sicurezza		€ 1.000,00
Totale		€ 36.138,27
Iva	10%	€ 3.613,83
Importo di Contratto		€ 39.752,10

Ritenuto ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a seguito della presente determina, di stipulare il contratto attraverso piattaforma MEPA, mediante firma digitale dello scrivente Punto Ordinante della "Trattativa diretta" n. TD1644161_ID994075 generata dal sistema ed invio del medesima al contraente;

Rilevato che la predetta ditta, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche;

Considerato che l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizio e Forniture codice identificativo della gara, CIG Z6E3122FFF;

Dato atto che il valore di contratto in oggetto è superiore a € 20.000,00 per cui si è proceduto ai sensi del Punto n. 4.2.4 della succitata delibera ANAC:

- ad acquisire *dichiarazione sostitutiva* ex 46 e 47 del d.P.R. nr. 445/2000, in ordine all'insussistenza dei motivi d'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto e concessione previsti nell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 prot. Comune nr. 29595 del 09-12-2020;
- ad accertare, tramite il *casellario ANAC*, l'insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto in argomento con la succitata ditta; Data ricerca 27/12/2020;
- accertare l'insussistenza di condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, tramite acquisizione di certificato del casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Rovigo; prot. Comunale nr. 31894 del 28-12-2020;
- a verificare la regolarità fiscale a mezzo di attestazione dell'Agenzia delle Entrate di Rovigo,
- prot. Comunale nr. 30058 del 11-12-2020;
- ad accertare la regolarità contributiva della Ditta tramite dichiarazione INPS/INAIL (DURC) con: Numero Protocollo INAIL_25280105 - Scadenza validità 08/07/2021;
- ad accertare l'assenza di procedure concorsuali di cui all'art. 80, comma 5. lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 mediante la consultazione del *"VerifichePA"*: https://verifichepa.infocamere.it : verifica n. P V4729619 del 25-03-2021;

Dato atto che la fornitura/l'esecuzione di lavori in oggetto sarà comunicata alla Ditta suddetta, specificando che l'Amministrazione comunale procederà ad eseguire dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dalle Ditte aggiudicatarie e che nel caso di successivo accertamento del difetto

del possesso dei requisiti prescritti, l'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito limitato alle prestazioni già eseguite e all'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto;

Ritenuto di approvare la spesa per il servizio in oggetto di € 39.752,10 con nuovo subimpegno di spesa su impegno n. 1247 sul capitolo 1117 art. 1 del bilancio 2021;

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visti:
- il D. Lgs. 18/08/2000 n.° 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il decreto del Sindaco n° 2263 del 28-01-2021 di nomina a Responsabile del 2° e 4° Servizio del IV° Settore Tecnico;
- l'art. 36 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto CC 88 del 23/12/2002;
- il d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il DPR 207/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di € 39.752,10 IVA e oneri per la sicurezza compresi, in riferimento all'oggetto, come da documento "TD1644161_Offerta_SCOLARO_GUIDO_ID994075 - prot. comunale n° 7605 del 25-03-2021";

2. di approvare la stipula del contratto, generata dalla piattaforma MEPA "TD1644161_Offerta_SCOLARO_GUIDO_ID994075 - prot. comunale n° 7605 del 25-03-2021" completa dell'allegato N (Lista delle lavorazioni e forniture), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di procedere alla firma digitale della stessa da parte dello scrivente Punto Ordinante;

3. di impegnare la somma complessiva di € 39.752,10 con nuovo subimpegno di spesa su impegno n. 1247 sul capitolo 1117 art. 1 del bilancio 2021;

4. di affidare l'intervento predetto alla ditta SCOLARO IMPIANTI di Scolaro Guido con sede in via L. Da Vinci, 23/c – 45021 Badia Polesine (RO) CF. SCLGDU70T05E522P P.I. 01091550291;

5. di dare atto che l'esercizio in cui l'obbligo viene a scadenza è l'anno 2021;

6. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dall'art. 151, comma 4, TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Allegato:
TD1644161_Offerta_SCOLARO_GUIDO_ID994075 - prot. comunale n° 7605 del 25-03-2021
Stipula_TrattativaDiretta_ TD1557928_ID937232
Allegato N – Lista delle lavorazioni e delle forniture

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1644161
Descrizione	Rifacimento e adeguamento dei servizi igienico-sanitari della palestra scolastica della scuola media A. Mario
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	COMUNE DI LENDINARA
Codice Fiscale Ente	82000490290
Nome Ufficio	COMUNE DI LENDINARA - 2° SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	Piazza Risorgimento 1 45026 LENDINARA (RO)
Telefono / FAX Ufficio	0425601803 / 0425641253
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFOL5Z
Punto Ordinante	ANGELO BRAGIOTO / CF:BRGNGL65M25E522S
Firmatari del Contratto	ANGELO BRAGIOTO / CF:BRGNGL65M25E522S
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	SCOLARO GUIDO
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	01091550291
Codice Fiscale Operatore Economico	SCLGDU70T05E522P
Partita IVA di Fatturazione	1091550291
Sede Legale	VIA LEONARDO DA VINCI 23/C 45021 LENDINARA (RO)
Telefono	0425600372
PEC Registro Imprese	scolaro.guido@pec.it
Tipologia impresa	Impresa Individuale
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	SCLGDU70T05E522P/ RO-33538
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	27/03/1998 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RO
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	dp.Rovigo@pce.agenziaentrate.it

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

CCNL applicato / Settore	Metalmeccanico artigiano / Impianti idraulici/elettrici
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT08D0868963340025011116647
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Saltarin Barbara SLTBBR73P41E512B
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	994075
Offerta sottoscritta da	GUIDO SCOLARO
Email di contatto	INFO@IXOSDATA.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	24/09/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)
Categoria	SERVIZI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	**VALORE OFFERTO**
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	35138,27000000
Tipo contratto	Acquisto

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	35.138,27 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	**1000 (Euro)**
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta:	**1.500,00 (Euro)**

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	PIAZZA RISORGIMENTO, 1 LENDINARA - 45026 (RO) VENETO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA RISORGIMENTO, 1 LENDINARA - 45026 (RO) VENETO
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Comune di Lendinara Prot. n. 0007605 del 25-03-2021 arrivo cat. 6 cl. 5

Comune di Lendinara
Piazza Risorgimento 1 - Provincia Rovigo

INTERVENTI DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI-SANITARI DELLA PALESTRA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MEDIA A. MARIO

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:	**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**
Committente :	**AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LENDINARA**
Progettisti:	**Ing. Massimo Bordin**

Responsabile U.T.C.: **Geom. Angelo Bragioto**

	Tav. N.
	N

Comune di Lendinara Prot. n. 0007605 del 25-03-2021 arrivo cat. 6 cl. 5

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
1	Demolizione di tramezze di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per spessori fino a 20cm.	m²	9,840	14,25	QUATTORDICI/25	140,22
2	Demolizione di griglia in metallo con lievo e trasporto in discarica del materiale di risulta.	a corpo	1,000	.....	.....	.....
2. 5	Assistenze murarie per demolizioni murature, pavimenti, spacchi parziali dei rivestimenti per modifiche nuovi impianti, ripristino delle murature a regola d'arte e smaltimento materiali di risulta	a corpo	1,000	950,00	NOVECENTOCINQUANTA,00	950,00
3	Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventualiponteggi fino ad una altezza max. di 4,00 da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione dei pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante l'uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E'da ritenersi inoltre compreso e compensatol'onere per la stuccatura saltuariae parziale di superfici, onde eliminareeventuali piccole scalfiture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a rullo o a pennello	m²	368,580	8,03	OTTO,03	2'959,70
4	Fornitura e posa in opera di porta interna con anta rivestita				a riportare	1.049,92

Comune di Lendinara Prot. n. 0007605 del 25-03-2021 arrivo cat. 6 cl. 5

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	1.049,92
	in laminato plastico 7/10 di vari colori, con battuta bordata in laminatino noce nazionale o similari, apertura ad un'anta battente, telaio di cassa in listellare rivestito in laminatino noce nazionale o similari. Coprifili ed allargamenti muro in multistrato rivestito. Serratura mediana con maniglia in materiale plastico ricurva, cerniere ad anuba. Porte interne ad un battente dimensioni cm.90x210, compreso sopraluce a vetro tutta larghezza e fina ad un'altezza di cm.50.					
		n	1,000	146,30	QUATTROCENTOQUARANTASEI,30	146,30
5	Fornitura e posa in opera di rivestimento in piastrelle (pareti bagno) monocottura smaltata di prima scelta commerciale, lisce, colori vari, dimensione cm. 20x20, spessore mm.8-9; in opera a fuga chiusa, compres ala posa con colla, la stuccatura con boiacca di cemento e la pulizia.					
		m²	56,640	19,95	DICIANNOVE,95	1.129,97
6	Fornitura e posa in opera di rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti a mano su sottofondo esistente con spessore 5 cm per adeguamento di livelli per posa di pavimentazione.					
		m²	99,380	8,55	OTTO,55	849,70
7	Fornitura e posa in opera di scaldabagno a pompa di calore tipo Ariston Lydos Hybrid Da 100 Lt Erp o similare completo di accessori e collegamenti alla linea elettrica e idraulica. Fornitura e posa in opera di scaldabagno ad accumulo Ariston LYDOS HYBRID o similare con classe energetica A+ a pompa di calore capace di scaldare grosse quantità di acqua utilizzando la minima energia elettrica, Compreso di tubazioni, raccordi, curve, rubinetteria e collegamento alla linea idraulica di docce e bagni, compresi accessori idraulici, comprese opere murarie e elettriche e tutto quanto occorre per avere lo scaldabagno funzionante e installato a regola d'arte. Compreso di sistema i-memory, boost, program e					
					a riportare	6.675,88

Comune di Lendinara Prot. n. 0007605 del 25-03-2021 arrivo cat. 6 cl. 5

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	6.475,89
	green. Ogni onere compreso. Caratteristiche tecniche: Scaldacqua elettrico con tecnologia ibrida in classe A. Dati Tecnici: Capacità: 100 L; Potenza: 1.2 kW; Assorbimento (min./max): 0.19/1.42 kW; performance in Riscaldamento ACS: Tempo di riscaldamento iMemory (ΔT=43°C): 7.03 h/min; Tempo di riscaldamento Boost (ΔT=43°C): 3.13 h/min; Tempo di riscaldamento Green (ΔT=43°C): 12.18 h/min; Pressione massima di esercizio: 8 bar; Temperatura (min/max) aria: 12/40 °C; Potenza sonora: 49 dB; Protezione: IPX4; Tipo di refrigerante: R134A g; GWP: 1430; CO2 equivalenti: 0.286 t; Dimensioni (AxD): 1153x465 mm; Peso: 44 Kg; scalda acqua a tecnologia con sistema ibrido, scegliendo l'opzione più conveniente tra l'utilizzo dell'energia della pompa di calore e di quella elettrica. Compreso di i-Memory: che permette che sia un apparecchio IBRIDO, la funzione consente la registrazione dei consumi d'acqua nell'acqua della giornata, così da permettere di avere acqua calda sempre pronta all'uso.	n.	1,000	676,50	SEICENTOSETANTASEI,50	676,50
8	Fornitura e posa in opera di nuovo impianto idrico con tubazione in multi strato rame coibentato per servire 19 punti acqua.	a corpo	1,000	1.800,00	MILLEOTTOCENTO,00	1.800,00
9	Fornitura e posa in opera di specchio orientabile per bagno disabili.	n.	1,000	161,50	CENTOSESSANTAUNO,50	161,50
					a riportare	9.111,89

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro in cifre	Prezzo unitario in Euro in lettere	IMPORTO in Euro
					riporto	9.111,89
10	Fornitura e posa in opera di nuovo impianto scarichi in propilene ad innesto per servizi n. 19 punti di scarico di cui 5 da diamentro 110 mm e 14 di diametro 50 mm compresi di sifoni Firenze e sfiati con collegamento alle vasche biologiche.	a corpo	1,000	1.900,00	MILLENOVECENTO,00	1.900,00
11	RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE E ASSISTENZE MURARIE. Rimozione impianto elettrico esistente (nelle zone interessate dall'intervento e comunque secondo indicazioni e prescrizioni della D.L.), realizzato anche in tempi diversi, compreso il trasporto a discarica del materiale non riutilizzabile e ai magazzini comunali del materiale riutilizzabile, nulla escluso. Nel prezzo si intende compresa la rimozione e trasporto ai magazzini comunali dell'impianto, quale tubazioni, conduttori di collegamento dei vari impianti, la rimozione di canali, minicali e conduttori a parete e a soffitto sia interni sia esterni alle aule, di apparecchi di illuminazione e comunque i tutti i locali interressati dai lavori. Nel prezzo si intende inoltre compresa: 1) la protezione con idonei teli (contro l'ingresso della polvere) di canali e quadri elettrici; 2) la disattivazione degli impianti elettrico; 3) l'eventuale sostituzione di parti di canale, apparecchi di comando e punti presa che si rendesse necessario a seguito di danneggiamento da opere di demolizione; 4) la disattivazione dell'impianto elettrico e isolamento delle linee, secondo indicazioni della D.L. e a insindacabile giudizio della stessa. 5) La rimozione dell'impianto relativo all'impianto di chiamata interno; 6) interventi di assistenze murarie per attraversamento di impianti nei vari locali, eventuale uso di carotatrice, compreso ripristino delle murature come esistente.	a corpo	1,000	285,00	DUECENTOOTTANTACINQUE,00	285,00
12	Fornitura e posa in opera di nuovo impianto elettrico con fornitura di nuovi cavi e di cavidotto sotto traccia nei bagni e				a riportare	11.296,89

Comune di Lendinara Prot. n. 0007605 del 25-03-2021 arrivo cat. 6 cl. 5

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	11.296,88
	nei locali in caso di non passaggio della cavistica di alimentazione e di messa a terra nei cavidotti presenti. Assitenze murarie comprese di forature, stonacature, tracce e ripristino intonaco	a corpo	1,000	170,00	MILLESETTECENTODIECI,00	170,00
13	SMONTAGGIO DEI CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI. Smontaggio di vecchi corpi illuminanti compreso il conferimento in discarica e rimontaggio nuovi corpi LED presenti nei soffitti. Comprendente: - smontaggio del corpo illuminante ed accatastamento in luogo indicato dalla Amministrazione; - apertura scatole di derivazione; - sfilaggio dei cavi di alimentazione; - prolungamento della tubazione portacavi fino a raggiungere la nuova posizione del nuovo corpo illuminante; - reinfilaggio dei cavi dalla scatola di derivazione. Fornitura e posa in opera di nuovi cavi se i precedenti risultassero di lunghezza insufficiente, rimontaggio del nuovo corpo illuminante. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte e funzionante. Per lampade illuminazione	cad	7,000	19,00	DICIANNOVE,00	133,00
14	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED 55W DIMMERABILE. Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a Led tipo ESSE-CI LITE CEILING DPL o similare, corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche, Schermo diffusore con tecnologia Diamond Prism Led UGR<19 per applicazioni con videoterminali, 350 mA driver integrato, efficienza luminosa > 90 lm/W, Life time 50.000 h – 5 anni di garanzia completa, sicurezza degli occhi: privo di rischio (Gruppo di rischio 0) in conformità con EN62471:2008, dimmerabile DALI, completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d''arte e perfettamente funzionante	n	7,000	142,50	CENTOQUARANTADUE,50	997,50
15	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED IP 55 per				a riportare	16.137,38

Comune di Lendinara Prot. n. 0007605 del 25-03-2021 arrivo cat. 6 cl. 5

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	14.137,38
	servizi igienici antiwc, wc e docce. Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a Led per bagni docce e antibagni completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d''arte e perfettamente funzionante	n.	9,000	66,50	SESSANTASEI,50	598,50
16	Fornitura e posa in opera di n. 14 interrutori per accensione lampade a LED compreso di placche tipo biticino similare con n. 4 KIT GESTIONE REGOLAZIONE LUCE avente sistema di gestione per regolazione a luce costante e sensore di presenza: sistema gestione automatica della luce con rilevazione di movimento, controlla due canali (max 10 indirizzi DALI ciascuno) e permette le gestione offset tra canale 1 e 2. Quando il sensore rileva il movimento, attiva un profilo nella centralina e aziona gli apparecchi: essi, poi, vengono regolati in automatico in funzione della luce naturale. Gli apparecchi collegati possono essere accesi e spenti anche con pulsante o telecomando (opzionale). Fornitura e posa in opera di n. 10 prese compreso di placca copri presa biticino similare. Il tutto posato a regola d'arte collegato ai cavi di alimentazione alla messa a terra in modo da avere un prodotto funzionante a regola d'arte.	a corpo	1,000	950,00	NOVECENTOCINQUANTA,00	950,00
17	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza a LED, IP65, per installazione a parete, ad incasso a filomuro, a soffitto e controsoffitto, a sospensione e su barra elettrificata Caratteristiche del prodotto: - Illuminazione non permanente (S.E) - Installazione a parete su base dedicata completa di connettori alla rete e attacco del corpo plug in; - Grado di protezione: IP65 IK 07 - Isolamento: Classe II - Batterie Ni-Cd per alta temperatura				a riportare	15.685,88

Comune di Lendinara Prot. n. 0007605 del 25-03-2021 arrivo cat. 6 cl. 5

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	15.685,88
	- Installabile anche su superficie infiammabile - Custodia in policarbonato autoestinguente 94V-2 (UL 94) - Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 50.000 h) - Alimentazione: 230 V, 50 Hz - Autonomia (coma da specifica), ricarica completa in 12 h - Possibilità di "modo di riposo" conforme alle norme CEI EN 60598-2-22. - Inibizione tramite un pulsante solidale al LED di stato - Led di segnalazione multicolore: Verde apparecchio collegato alla rete e batteria in ricarica, Rosso con batteria non in carica/scollegata Accessori compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto. Pittogrammi standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Pittogrammi antivandalo standard e ISO con distanza di visibilità del segnale mt 22, in conformità alla norma UNI EN 1838; Cornici con molle per incasso filomuro, in controsoffitto, o per incasso a parete o a vista; Griglia di protezione; Kit per sospensione elettrificata Norme e conformità del prodotto: - Conformi alla CEI EN 60598-1-2-22 - Certificazione: IMQ, ENEC - Conformità alla norma CEI EN 62471 - Prodotti a classe ottica certificata esente (RG0) - Filo incandescente: 850°C (IEC 60695-2-10). Il Prezzo si intende comprensivo del corretto posizionamento e allineamento della lampada, il fissaggio con idoneo sistema alla superficie di posa, l'allacciamento delle linee di alimentazione e comunicazione ai morsetti dell'apparecchio, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato il collegamento all'impianto elettrico esistente, comprese di fornitura e posa canalette portacavi ove occorre, ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Autonomia 2 h.					
		n	5,000	114,00	CENTOQUATTORDICI,00	570,00
18	Fornitura e posa in opera di porta interna, finitura BIANCO in					
					a riportare	16.255,88

Comune di Lendinara Prot. n. 0007605 del 25-03-2021 arrivo cat. 6 cl. 5

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	16.255,88
	PVC a doghe. Ante tamburate in legno sp. 40mm, intelaiatura con massello di abete giuntato di sezione 34x38mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di supportato melaminico sp. 2.8mm. Interamente in pvc sp.40 mm, composta da profili pluricellulari estrusi in pvc rigenerato, bordate con profili di battuta in pvc su 4 lati. Telaio realizzato con profilo pluricellulare estruso in pvc, rinforzato sul lato cerniere con profilo estruso in pvc rigenerato, di forma arrotondata, completo di guarnizione di battura. Cornici telescopiche in pvc estruso. Ferramenta serratura tipo patent e nr. 3 cerniere in acciaio rivestito in resina diametro 14mm. Maniglieria rivestita in resina. Porta con apertura battente su muro spessore 105 mm nr. 1 pezzo; 180 mm nr. 2 pezzi; 120 mm nr. 2 pezzi.					
		n	4,000	.....	.....	.....
19	Trasporto, scarico e distribuzione nuove porte interne in pvc, smontaggio porte esistenti danneggiate, posa nuove porte interne in pvc compreso manutenzione delle esistenti da non sostituire.					
		a corpo	1,000	.....	.....	.....
20	Fornitura e posa in opera di finestra ad un anta in pvc serie TOP70 finitura BIANCO LISCIO con anta a ribalta completo di martellina per apertura e chiusura con sistema Sekustic antiestrazione. Ferramenta con chiusura multipunto. Martellina con chiave. Vetri applicati 4+4.2/15WE Argon/ 4+4.2 satinato bianco canalina calda. Zanzariera fissa con telo dritto verniciata a polveri finitura simil infisso. Serie: 70 AD Vetri-Pannelli: 4+4.2 Satinato/15WE A/ 4+4.2 BE Colori: Bianco Apertura: 4 x 705:Profilo piatto 150 mm Maniglia H:190 : Martellina con chiave					
					a riportare	16.255,88

Comune di Lendinara Prot. n. 0007605 del 25-03-2021 arrivo cat. 6 cl. 5

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	16.255,89
	Ferramenta: Si+SNAPPER Standard Coperture: Bianco Croesus Prestazioni: [Uw 1.32 W/m2K] [Ug 1 W/m2K] [TI 0] [Rw Vetro 0 dB]					
		n	13,000	.....	.....	.....
21	Fornitura e posa in opera di finestra ad un anta in pvc serie TOP70 finitura BIANCO LISCIO con anta a ribalta completo di martellina per apertura e chiusura con sistema Sekustic antiestrazione. Ferramenta con chiusura multipunto. Martellina con chiave. Vetri applicati 4+4.2/15WE Argon/ 4+4.2 satinato bianco canalina calda. Zanzariera fissa con telo dritto verniciata a polveri finitura simil infisso. Serie: 70 AD Vetri-Pannelli: 4+4.2 Satinato/15WE A/ 4+4.2 BE Colori: Bianco Apertura: 2 x 710:Profilo piatto 150 mm 2 x 1000: Profilo piatto 150 mm Maniglia H:190 : Martellina con chiave Ferramenta: Si+SNAPPER Standard Coperture: Bianco Croesus Prestazioni: [Uw 1.29 W/m2K] [Ug 1 W/m2K] [TI 0] [Rw Vetro 0 dB]					
		n	2,000	.....	.....	.....
22	Fornitura e posa in opera di finestra ad un anta in pvc serie TOP70 finitura BIANCO LISCIO con anta a ribalta completo di martellina per apertura e chiusura con sistema Sekustic antiestrazione. Ferramenta con chiusura multipunto. Martellina con chiave. Vetri applicati 4+4.2/15WE Argon/ 4+4.2 satinato bianco canalina calda. Zanzariera fissa con telo dritto verniciata a polveri finitura simil infisso. Serie: 70 AD Vetri-Pannelli: 4+4.2 Satinato/15WE A/ 4+4.2 BE					
					a riportare	16.255,89

Comune di Lendinara Prot. n. 0007605 del 25-03-2021 arrivo cat. 6 cl. 5

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	16.255,88
	Colori: Bianco Apertura: 2 x 710:Profilo piatto 150 mm 2 x 2500: Profilo piatto 150 mm Maniglia H:190 : Martellina con chiave Maniglia H:190 : Martellina con chiave Maniglia H:190 : Martellina con chiave Ferramenta: Si+SNAPPER Standard Coperture: Bianco Croesus Prestazioni: [Uw 1.30 W/m2K] [Ug 1 W/m2K] [TI 0] [Rw Vetro 0 dB]					
		n	1,000	.....	.....	.....
23	Trasporto, scarico e distribuzione nuovi serramenti in pvc; smontaggio infissi esistenti in metallo, posa nuovi serramenti in pvc compreso di coprifili senza opere murarie.					
		a corpo	1,000	.....	.....	.....
E.01.01.00	ACCANTIERAMENTO Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l' impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla vigente normativa. Compreso segnaletica per alllestimento del cantiere e della viabilità.Compresi inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e gli allacciamenti per acqua e telefono nonchè gli oneri per l' occupazione di suolo pubblico per la durata necessaria all' espletamento delle relative pratiche amministrative.					
		a corpo	1,000	116,99	CENTOSEDICI,99	116,99
E.05.15.00	Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su					
					a riportare	16.372,88

Comune di Lendinara Prot. n. 0007605 del 25-03-2021 arrivo cat. 6 cl. 5

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro in cifre	Prezzo unitario in Euro in lettere	IMPORTO in Euro
					riporto	16.319,88
	sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m²	78,160	5,19	CINQUE,19	652,55
E.05.26.00	Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	n	11,000	21,99	VENTUNO,99	241,89
E.14.03.00	Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per				a riportare	17.067,32

Comune di Lendinara Prot. n. 0007605 del 25-03-2021 arrivo cat. 6 cl. 5

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	17.067,32
	la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m²	99,380	37,05	TRENTASETTE,05	3'682,03
E.18.09.00	Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata					
					a riportare	20.749,35

Comune di Lendinara Prot. n. 0007605 del 25-03-2021 arrivo cat. 6 cl. 5

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro in cifre	Prezzo unitario in Euro in lettere	IMPORTO in Euro
					riporto	20.719,35
	del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m²	123,000	22,80	VENTIDUE,80	2.804,40
E.98.01.s	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in materiale ceramico in abbinamento alla pavimentazione in monocottura con sezione 80/10 mm. Posto in opera con apposito collante, compreso i tagli e gli sfridi, la pulitura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	ml	83,780	8,88	OTTO,88	743,97
F.13.17.00	Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 10 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO	m²	99,380	15,91	QUINDICI,91	1.581,16
N.03.01.01	CASSETTA DI RISCIACQUAMENTO Fornitura e posa in opera cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiante di chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato, guarnizioni di gomma, compresi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.	n.	5,000	151,92	CENTOCINQUANTAUNO,92	759,60
N.03.16.04	LAVABO SOSPESO				a riportare	26.638,46

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	26.638,16
	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina) di tipo sospeso, su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore, con scarico automatico da 1 1/4", sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 60x50 cm, completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.	n.	2,000	158,10	CENTOCINQUANTAOTTO,10	316,20
N.03.17.01	LAVABO PER DISABILI Fornitura e posa in oepra di lavabo sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permettere un uso confortevole, lato frontale concavo per facilitare l'accostamento di una persona seduta in carrozzina. Costituito in gres porcellanato od in vetrochina ottenuti con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1250-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate per la vetrochina, 9% per il gres porcellanato. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.Compresi:- lavabo per disabili, di prima scelta, con bordo arrotondato per avvicinamento carrozzina, nelle dimensioni indicative riportate;- opportune mensole di sostegno lavabo, di tipo fisso, su parete in muratura o cartongesso (eventuali mensole inclinabili verranno quotate a parte;- viti di fissaggio in acciaio inox;- miscelatore monocomando acon leva lunga e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. - Dim. 67x60 cm	n.	1,000	166,61	QUATTROCENTOSESSANTASEI,61	166,61
					a riportare	27.121,27

Comune di Lendinara Prot. n. 0007605 del 25-03-2021 arrivo cat. 6 cl. 5

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	27.621,27
N.03.26.01	Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standard per servizio con WC e lavello comprendente: - almeno un maniglione di sicurezza orizzontale per WC dimensioni 55-60 cm posizionato a muro presso il sanitario; - almeno un maniglione di sicurezza orizzontale dimensioni 55-60 cm posizionato a muro presso il lavabo; - un'impugnatura di sostegno ribaltabile e reversibile (destra o sinistra) per WC con meccanismo di ribaltamento con molla a compressione e sistema di autobloccaggio in posizione verticale da posizionare a lato del WC; Accessori standard per accessoriare una doccia per disabili compreso: - un maniglione combinato per doccia (90x70x70 cm) - un seggiolino ribaltabile, a muro o agganciabile ad un corrimano Compresi: - maniglioni in acciaio (D=3,5cm) con rivestimento in Nylon poliammide 6 autoestinguente, in numero e quantità tale da garantire il perfetto sostentamento dei disabili all'interno dei servizi igienici come previsto dal DPR 384/78 e dal DM 236/89 (maniglioni fissi, reclinabili, ad angolo, aste verticali, seggiolini per doccia, ecc.); - viti di fissaggio a parete sia essa in muratura o in cartongesso ed a pavimento; - altri accessori di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata del singolo servizio igienico a regola d'arte	a corpo	1,000	731,94	SETECENTOTRENTUNO,94	731,94
N.03.30.01	Fornitura e posa in opera di PIATTO doccia costituito in gres porcellanato ottenuto con materiali di alta qualità, miscelatismaltati e cotti a 1250-1280°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 9% nelle parti non smaltate. Fondo antisdrucciolo facilmente pulibile. Adatto per				a riportare	28.153,21

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	28.153,21
	l'installazione a pavimento con foro per piletta sifonata. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi. Compresi: - piatto doccia; - sigillanti e materiale vario di posa; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'artesanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. PIATTO DOCCIA - Dim. 80x80 cm	n.	2,000	165,67	CENTOSESSANTACINQUE,67	331,34
N.03.32.01	Fornitura e posa in opera di PILETTA per raccolta acqua di lavaggio o piovana con imbuto di scarico regolabile in PE e griglia in acciaio inossidabile, uscita da D=75 mm, versione sifonata per applicazioni da interno (senza pericolo di gelo) con altezza livello d'acqua 70 mm ed entrata chiusa D=50 mm, capacità di deflusso > 1 l/s, senza sifone e con capacita di deflusso di 3 l/s per applicazioni da esterno con pericolo di gelo. Compresi: - piletta da pavimento; - griglia di tipo carrozzabile in acciaio inossidabile; - guarnizioni e bordi in acciaio inossidabile; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte PER INTERNI	n.	2,000	164,67	CENTOSESSANTAQUATTRO,67	329,34
N.03.36.01	Fornitura e posa in opera di VASO WATER IN VETROCHINA - Tipo a pavimento, dim. 52x36 cm	n.	4,000	193,34	CENTONOVANTATRE,34	773,36
N.03.38.02	VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Fornitura e posa in opera di vaso-water sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet.				a riportare	29.587,25

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro in cifre	Prezzo unitario in Euro in lettere	IMPORTO in Euro
					riporto	29.587,25
	Compreso sedile anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso come bidet. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri per 4 secondi.di colore bianco.Compresi:- vaso water;- cassetta di risciacquo esterna posteriore (per le versioni monoblocco);- comando di risciascquamento a pulsante, posto sulla parete laterale;- sedile copribordo anatomico;- opportune mensole di sostegno del vaso water su parete in muratura (nel caso in cui il vaso water venisse fissato su parete in cartongesso la struttura metallica di sostegno all'interno della parete sarà valutata a parte);- viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato;- tasselli meccanici in ottone/bronzo;- strettoio di scarico con guarnizione in gomma;- canotto di raccordo e lavaggio con rosetta;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte - Tipo monoblocco a pavimento, dim. 80x38 cm	n.	1,000	765,98	SETTECENTOSESSANTACINQUE,98	765,98
A.01.03.a	Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.	h	20,000	26,97	VENTISEI,97	539,40
A.01.04.a	Operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.	h	25,000	24,23	VENTIQUATTRO,23	605,75
E.05.07.c	RIMOZIONE DI INFISSI INTERNI Rimozione completa di infissi ed accessori esistenti, installati con fissaggio meccanico, di qualsiasi natura (in rispetto di quanto indicato nelle allegate tavole di progetto) compreso smaltimento e trasporto a discarica. Il tutto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., compreso trasporto (su ordine della D.L.) del materiale riutilizzabile a magazzino e del rimanente a discarica o in luogo definito dalla stessa				a riportare	31.497,69

Comune di Lendinara Prot. n. 0007605 del 25-03-2021 arrivo cat. 6 cl. 5

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	31.697,69
	D.L., ogni altro onere compreso.					
		m²	1,785	16,99	Sedici,99	30,33
E.05.16.a	Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci interni su muratura in laterizio					
		m²	117,540	13,79	Tredici,79	1.620,88
E.05.21.c	Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 150 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. pavimenti freddi					
		m²	99,380	18,05	Diciotto,05	1.739,81
E.12.09.b	Fornitura e posa di tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda di spessore cm.12					
		m²	6,060	32,27	Trentadue,27	195,56
					a riportare	35.138,27

Gara del : ..... Importo a base d'asta: 50.650,00 Concorrente : .....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto	35.138,27
	A: IMPORTO DELL'OFFERTA				.....	35.138,27
	Oneri della sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso d'asta)					1.000,00
	B: TOTALE Importi (non soggetti a ribasso d'asta)					**1.000,00**

C = A + B: IMPORTO DI CONTRATTO: (in lettere) TRENTASEIMILACENTOTRENTOTTO,27 (in cifre) 36.138,27

Ribasso d'asta percentuale offerto ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016

5 % (CINQUE Percento)

N.B. : A non può essere maggiore di 50.650,00 non essendo ammesse offerte in aumento

La presente offerta sarà vincolante per l'impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

DICHIARA

- che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all'art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016 sono pari a E in cifre 1.500,00 in lettere MILLECINQUECENTO