

ELENCO PREZZI UNITARI

01 - IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BUGINELLO

CAMPO DA TENNIS

IMPIANTO DI CANTIERE

Nr. 01 - Impianto di cantiere comprensivo di tutti gli oneri necessari per il completo rispetto della normativa vigente.

La voce comprende i seguenti oneri:

- cartellonistica;
- quadro di cantiere ed allacciamento alla fornitura elettrica esistente, certificato di terra;
- POS ed attuazione D.lgs 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro;
- assicurazione;
- smantellamento cantiere e pulizia;
- eventuale autorizzazione di utilizzo di suolo pubblico.

N.B. : La proprietà dovrà mettere a disposizione un locale per uso ufficio di cantiere - spogliatoio, acqua e energia elettrica.

unità di misura a corpo	prezzo unitario € 150,00
----------------------------	-----------------------------

OPERE PREPARATORIE

Nr. 02 - Sagomatura e rullatura del fondo secondo le nuove quote progettuali.

unità di misura mq	prezzo unitario € 1,00
-----------------------	---------------------------

Nr. 03 - Sistemazione del fondo esistente, su sagomatura e rullatura con aggiunta di 10 cm di materiale inerte stabilizzato a granulometria fine.

unità di misura mq	prezzo unitario € 3,50
-----------------------	---------------------------

Nr. 04 - Realizzazione di collettore di scarico perimetrale e centrale ai campi di gioco per favorire il deflusso delle acque meteoriche, mediante scavo della massicciata esistente, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la fornitura e posa in opera di tubo in PVC Ø 125 e n°8 Pozzetti prefabbricati in CLS delle dimensioni di cm 40x40x60, compresa rimozione dei pozzetti esistenti, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta alla discarica autorizzata, oneri compresi e riempimento/rasatura fori superficiali nel cordolo in c.a..

unità di misura a corpo	prezzo unitario € 1.440,00
----------------------------	-------------------------------

SOTTOFONDI

Nr. 05 - Esecuzione di sottomanto costituito da uno strato in conglomerato bituminoso a caldo, binder, pezzatura circa mm 0/20, dello spessore medio di cm 4,

posto in opera con vibrofinitrice, compresa la formazione delle pendenze secondo le quote progettuali ed idonee rullature.

unità di misura mq	prezzo unitario € 9,00
-----------------------	---------------------------

Nr. 06 - Esecuzione di strato di livellamento in pietrischetto bitumato a caldo, pezzatura circa mm 0/6, spessore circa mm 25, posto in opera con vibrofinitrice, compresa la formazione delle pendenze secondo le quote progettuali ed idonee rullature.

unità di misura mq	prezzo unitario € 7,50
-----------------------	---------------------------

MANTI SPORTIVI

Nr. 07 - Esecuzione di manto sportivo sintetico impermeabile elastico **certificato dalla I.T.F. (International Tennis Federation)**, realizzato mediante l'applicazione di strati successivi stesi a mano con l'ausilio di apposite spatole gommate:

- primo strato di intasamento del sottofondo, composto da una speciale emulsione di bitume e copolimeri stiroloacrilici colore nero, miscelata con speciali cariche sabbiose di quarzo;

- strati successivi, costituiti da una miscela di resine colorate, di colore diverso per ogni attività sportiva, (copolimeri elastomerici stiroloacrilici), semielastiche, additivate con speciali cariche quarzifere finissime.

Il manto così ottenuto è antisdrucchiabile e particolarmente resistente all'usura, ai raggi U.V. ed all'azione degli agenti atmosferici.

unità di misura mq	prezzo unitario € 13,00
-----------------------	----------------------------

Nr. 08 - Per manti in resina sintetica. Segnatura regolamentare del campo da gioco in resina, eseguita con speciali vernici sintetiche indelebili, ad altissima resistenza, di colore diverso per ogni attività sportiva:

- n. 1 per tennis bianca.
- n. 1 per calcio a 5 gialla.

unità di misura a corpo	prezzo unitario € 800,00
----------------------------	-----------------------------

02 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE ROMA

CAMPO DA CALCIO A 5

IMPIANTO DI CANTIERE

Nr. 09 - Impianto di cantiere comprensivo di tutti gli oneri necessari per il completo rispetto della normativa vigente.

La voce comprende i seguenti oneri:

- cartellonistica;
- quadro di cantiere ed allacciamento alla fornitura elettrica esistente, certificato di terra;
- POS ed attuazione D.lgs 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro;
- assicurazione;
- smantellamento cantiere e pulizia;
- eventuale autorizzazione di utilizzo di suolo pubblico.

N.B. : La proprietà dovrà mettere a disposizione un locale per uso ufficio di cantiere - spogliatoio, acqua e energia elettrica.

unità di misura a corpo	prezzo unitario € 1500,00
----------------------------	------------------------------

RIFACIMENTO ERBA SINTETICA

Nr. 10 - Sabbiatura della superficie esistente in erba sintetica, per uno spessore fino a cm 1.

unità di misura mq	prezzo unitario € 0,50
-----------------------	---------------------------

Nr. 11 - Fornitura e posa in opera di manto sportivo in erba sintetica drenante, in teli prefabbricati, colore verde, stabile all'azione dei raggi ultravioletti, tessute su speciale supporto primario in polipropilene stabilizzato con felpa di poliestere, impregnato di apposito lattice di gomma onde bloccare le fibre, fibre in polietilene monofilamento lubrificata antiabrasiva altezza totale del manto mm 42 (40 fibra + 2 supporto), con:

- primo intasamento superficiale con sabbia silicea, pulita, a granulometria sferoidale;

- intasamento finale "prestazionale" mediante granuli di gomma precedentemente rimossi e integrazione in ragione di 2 kg/mq di granuli di gomma elastici "ecologici" del tipo gomma SBR nobilitata, ricoperti ed incapsulati con un film di resina poliuretanica vergine, ecologica, atossica, colore verde, con certificato di omologazione L.N.D. conformi ai test di approvazione tossicologica secondo DIN 18035-7, onde garantire la giusta stabilità ed elasticità superficiale idonea per il gioco.

unità di misura mq	prezzo unitario € 18,00
-----------------------	----------------------------

Nr. 12 - Segnatura regolamentare del campo da gioco eseguita con linee in erba sintetica di colore diverso per

ogni disciplina sportiva, indelebili, intarsiate nel manto sportivo:

- n. 1 per calcetto bianca;

unità di misura
a corpo

prezzo unitario
€ 500,00

MANUTENZIONE SPOGLIATOI

IMPIANTO DI CANTIERE

Nr. 13 - Impianto di cantiere comprensivo di tutti gli oneri necessari per il completo rispetto della normativa vigente.

La voce comprende i seguenti oneri:

- cartellonistica;
- quadro di cantiere ed allacciamento alla fornitura idrica ed elettrica esistente, certificato di terra;
- installazione gru o qualsiasi onere per sollevamento materiali;
- POS ed attuazione L.494;
- assicurazione;
- smantellamento cantiere e pulizia.

N.B. : La proprietà dovrà mettere a disposizione un locale per uso ufficio di cantiere - spogliatoio, acqua e energia elettrica.

unità di misura
a corpo

prezzo unitario
€ 700,00

OPERE ESTERNE

Nr. 14 - Demolizione intonaco esterno di qualsiasi tipo, soggetto ad umidità ascendente, fino alla muratura sottostante, per tutta la lunghezza dei muri esterni, per una altezza di ml.1,00 dal marciapiede, con l'ausilio di attrezzi meccanici, compreso la rimozione di zoccolatura/battiscopa carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta alla discarica autorizzata, oneri compresi. (è compresa la rimozione e il successivo rimontaggio della recinzione nelle parti in cui è attaccata alla muratura del fabbricato A)

unità di misura
mq

prezzo unitario
€ 18,00

Nr. 15 - Risanamento di murature umide e saline soggette ad umidità ascendente precedentemente disintonacate sui lati di intervento fino ad una altezza di ml.1,00, mediante la fornitura ed esecuzione di intonaco da risanamento (R-UNI EN 998-1) premiscelato alleggerito, fibrato, polivalente, da impastare esclusivamente in betoniera per circa 8 minuti con sola acqua o da applicare con macchina intonacatrice in continuo, applicato sulla prima mano precedentemente eseguita col medesimo prodotto. Lo spessore totale non dovrà essere inferiore a 2 cm in nessun punto. Tale intonaco da risanamento, il cui consumo è pari a 10 Kg/mq per cm di spessore, ha massa volumica del prodotto indurito pari a 1,1 Kg/lt; aria occlusa >40%, coefficiente di resistenza al passaggio del vapore $\mu < 12$; e resistenza a compressione a 28 gg = 5 N/mm².

unità di misura
mq

prezzo unitario
€ 75,00

Nr. 16 - Fornitura ed esecuzione di tinteggiatura esterna mediante impiego di pittura silossanica traspirante data a due mani, per pareti, su superfici intonacate al civile o rifinite a scagliola, compresa preparazione delle pareti mediante raschiatura per eliminare corpi estranei quali intonaco ammalorato, muffe, bolle, alveoli, stuccatura di crepe e cavillature e rasature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare, compresi ponteggi (trabattello) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (compreso comignolo del fabbricato B).

N.B. Il colore dovrà essere il più simile possibile a quello attualmente presente. Verrà comunque valutato in corso di esecuzione se eseguire un colore diverso per la parte di intonaco deumidificante realizzato, vista la differenza di finiture tra i due intonaci (deumidificante realizzato ed esistente).

per murature precedentemente intonacate con intonaco deumidificante.

unità di misura mq	prezzo unitario € 11,00
-----------------------	----------------------------

per murature con intonaco esistente a tratti ammalorato.

unità di misura mq	prezzo unitario € 16,00
-----------------------	----------------------------

Nr. 17 (LAVORAZIONE ESCLUSA DAL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO) - Fornitura e posa in opera di sporto di gronda a protezione delle murature esterne dagli agenti atmosferici, ad esclusione nelle porzioni di muratura in cui è presente una pensilina in c.a., eseguita con grembialina in lamiera preverniciata 10/10 con sporgenza cm.30, sviluppo cm. 45, fissata alla muratura con tasselli e staffe in acciaio, dati in opera a qualsiasi altezza, compreso sagomatura in corrispondenza dei pluviali e tubi presenti nelle pareti, compreso raccordi negli spigoli dei lati per ricreare un cornicione continuo, come da elaborati architettonici allegati e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

unità di misura ml	prezzo unitario € 35,00
-----------------------	----------------------------

OPERE INTERNE

Nr. 18 - Rimozione radiatori e ventilconvettori nelle parti di murature interne interessate da umidità di risalita e successivo rimontaggio e quanto necessario per la messa in funzione a fine lavori.

unità di misura a corpo	prezzo unitario € 15,00
----------------------------	----------------------------

Nr. 19 - Fornitura e posa in opera di piastrelle di dimensioni e colore il più simile possibile a quelle esistenti, a protezione dagli schizzi d'acqua di porzioni di murature intonacate, immediatamente a ridosso di docce e lavandini, come da elaborati allegati, montate con l'ausilio di collanti specifici, compresa preparazione delle superfici mediante raschiatura per eliminare corpi estranei quali intonaco ammalorato, muffe, bolle, alveoli,

stuccatura di crepe e cavillature, compresa la rasatura del piano di posa per ottenere omogeneità e continuità delle superfici, compresa impermeabilizzazione mediante una mano di malta cementizia impermeabilizzante, compresi tagli, sfridi, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

unità di misura
mq

prezzo unitario
€ 35,00

Nr. 20 - Fornitura ed esecuzione di tinteggiatura interna di colore bianco, mediante impiego di tempera sintetica traspirante antimuffa, per pareti e soffitti, data a due mani, compresa preparazione delle pareti e/o soffitti mediante, dove necessario, raschiatura per eliminare corpi estranei quali intonaco ammalorato, muffe, bolle, alveoli, stuccatura di crepe e cavillature, e successiva rasatura per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare, compresi ponteggi ed ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (ciclo antimuffa).

unità di misura
mq

prezzo unitario
€ 6,00
